

## Pytania Oferentów

1.

W budynku A z istniejących rozdzielni piętrowych zasilane są części ogólne jak również pomieszczenia mieszkalne. W tym etapie zamówienia mamy wymianę instalacji w części ogólnej jak również wymianę rozdzielni piętrowych. W nowoprojektowanych rozdzielniach brak jest ujętych połączeń elementów instalacji, która nie podlega wymianie. Gdzie mają być podłączona część instalacji, która nie podlega wymianie?

**Odp.** Do zasilenia istniejących obwodów w pokojach należy przewidzieć po 4 sztuki zabezpieczeń nadmiarowoprądowych 1P B10 w każdej z tablic piętrowych.

2.

W budynku A w piwnicy brak jest możliwości przeprowadzenia koryt kablowych i przewodów w przekroju sufitu. Czy zamawiający przewiduje zmianę trasy koryt kablowych?

**Odp.** Po uzgodnieniu z Inwestorem można dokonać zmiany tras koryt kablowych.

3.

Proszę o informację jaka część piwnicy w budynku A zalicza się do części ogólnej?

**Odp.** Piwnica pod pawilonem A, bez piwnicy pod kuchnią.

4.

Brak w projekcie miejsca zamontowania na poszczególnych piętrach rozdzielaczy do instalacji TV. W których miejscach zamawiający przewiduje montaż rozdzielaczy?

**Odp.** Szafkę telekomunikacyjną proszę umieścić w centralnej części korytarza pod sufitem podwieszanym.

5.

W projekcie brak jest zasilania do centrali oddymiania w części biurowej jak również w części między łącznikiem pawilonu A i B. Czy w ramach inwestycji zasilanie do tych dwóch central ma być wykonane?

**Odp.** Tak sprzed wyłącznika prądu z tablic PWP/TPPOŻ należy również zasilić istniejące central oddymiania, nie ujęte w opracowaniu.

6.

Czy w/w zasilania zostaną uzgodnione z rzeczoznawcą od spraw pożarowych?

**Odp.** Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż.